

ガス配管工事参考御見積額（標準モデル）

項目	数量	単価	金額
基本工事費（新設戸建）	1.0 件	30,130 円	30,130 円
PE管 30A	9.0m	4,410 円	39,690 円
ガス栓ライン（コンロ+給湯器）	2.0 栓	21,590 円	43,180 円
諸経費	1 式		11,300 円
端数処理			-300 円
ガス工事費小計			124,000 円
消費税相当額（10%）			12,400 円
合計金額			136,400 円

※上記参考見積額は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額であり、経済産業省からの要請に応じて公表するものです。（標準モデルの詳細は下記をご覧ください）

※上記参考金額は、お客様敷地内のガス工事費になります。ガス本支管工事費、ガス器具費等は含まれておりません。

※ガス工事の実施にあたっては、ガス工事場所の状況やガス工事の内容が標準モデルと異なる場合、実際にお客様にご提示する見積金額は、参考見積額と異なることがあります。

見積条件〔標準モデル〕

- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器：2台（設計対象は、以下のガス流量とする）
 - ① 24号ふろ給湯器
【ガス消費量（ガス流量）⇒ 給湯 3.71 m³/h、風呂 0.92 m³/h】
 - ② ビルトインコンロ
【ガス消費量（ガス流量）⇒ バーナーA0.35 m³/h、バーナーB0.35 m³/h】
- ・ガスメーターまでは、PE管の埋設配管（延長 9m）
- ・ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管
- ・機器接続工事は見積りに含む（ガス栓は機器接続ガス栓）
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
- ・上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は各社の標準仕様とする。

内管工事見積用平面図

